



SIRADOS

Baupreishandbuch 2022

Altbau

- Für die Leistungsbereiche im Altbau
- Aktuelle „Von-mittel-bis“-Baupreise
- Zeitwerte für die Bauzeitplanung

mit SIRADOS-
Ortsfaktoren
für 2022



SIR▲DOS

Baupreishandbuch 2022

Altbau

- Für die Leistungsbereiche im Altbau
- Aktuelle „Von-mittel-bis“-Baupreise
- Zeitwerte für die Bauzeitplanung

IMPRESSUM

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

1. Auflage Oktober 2000

Stand Januar 2022

© 2000–2022 by WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung

– auch auszugsweise – nicht gestattet.

Wichtiger Hinweis

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist bemüht, ihre Produkte jeweils nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit bzw. Verwendbarkeit ihrer Produkte zu einem bestimmten Zweck. Die Auswahl der Ware, deren Einsatz und Nutzung fallen ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Kunden.

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Sitz in Kissing

Registergericht Augsburg

HRA 13940

Persönlich haftende Gesellschafterin:

WEKA MEDIA Beteiligungs-GmbH

Sitz in Kissing

Registergericht Augsburg

HRB 23695

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Stephan Behrens, Michael Bruns, Jochen Hortschansky, Kurt Skupin

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Römerstraße 4, D-86438 Kissing

Fon 0 82-33.23-40 80

Fax 0 82-33.23-74 00

service@sirados.de

www.sirados.de

Umschlag geschützt als Geschmacksmuster der

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Satz: SIRADOS, Römerstraße 4, D-86438 Kissing

Druck: Druckerei Steinmeier GmbH & Co. KG, Gewerbepark 6, D-86738 Deiningen

Printed in Germany

ISBN: 978-3-8111-0436-5

Hinweise zur Nutzung

In diesem Baupreishandbuch sind „Von-mittel-bis“-Preise für Bauleistungen im Wohnungsbau in EURO dokumentiert. SIRADOS dokumentiert seit 1984 die Baupreise durch die Auswertung von aktuellen Preisspiegeln und Ausschreibungsunterlagen. Ausgewählte Architekten, Planer und Bauunternehmen aus der gesamten Bundesrepublik stellen ihre Unterlagen dafür zur Verfügung. Mithilfe dieser Datenlieferanten kann SIRADOS das deutsche Baupreisniveau marktgerecht, objektiv und herstellerneutral abbilden.

Alle Preise sind **netto** und entsprechend VOB einschließlich Lohn und Material.

Der **Kurztext** dient der schnellen Suche einer Position. Der genaue Leistungsumfang ist nur aus der Langtextversion ersichtlich. Die **Preise** werden von uns gründlich recherchiert. Dem Anwender muss jedoch bewusst sein, dass eine Reihe von Einflussfaktoren die Preise verändern können. Unter anderem können folgende Faktoren zu **Preisabweichungen** (auch außerhalb unserer dokumentierten Preise) führen:

- die Art und Lage der Baumaßnahme
- die Menge der Einzelleistungen und die Gesamtgröße des Bauvorhabens
- der vorgegebene Zeitrahmen der Baumaßnahme
- die Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie die örtliche Wettbewerbssituation
- die Witterungsverhältnisse beim Ausführungstermin

Neben den Baupreisen werden den Positionstexten die Erfahrungswerte als **Zeitwerte** für den Zeitbedarf der Leistung zugeordnet.

Seitenaufbau

1 000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung		6				
Baustelleneinrichtung allgemein	E	h	von	mittel	bis	
Baustelleneinrichtung, Standard	4 psch		1.600,00	2.800,00	6.750,00	
Baustelleneinrichtung vorhalten, Monat, EFH	Mt		1.500,00	3.840,00	6.200,00	
Baustelle räumen, EFH, einfach	psch		510,00	1.248,76	3.200,00	
2 Vorbereitende Arbeiten		E	h	von	mittel	bis
Gelände vorbereiten, Baustelleneinrichtung	m²	0,200	26,50	37,50	55,50	
Gelände wiederherstellen, Baustelleneinrichtung räumen	m²	5	13,00	16,00	18,60	
Einfriedungen schützen, Anlieger	m²	0,110	9,25	11,50	14,60	
Vermessungspunkte schützen, kennzeichnen	St	1,500	71,50	93,00	118,00	
Genehmigungen, Dokumentation		E	h	von	mittel	bis
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe) erstellen	psch		125,00	185,00	255,00	
Bestandsdokumentation Baustelleneinrichtung	psch		500,00	1.150,00	2.000,00	
Nutzung Öffentliche Verkehrsflächen Baustelleneinrichtung	psch		270,00	345,50	555,00	
Genehmigung Halteverbotszone	psch		370,00	785,00	1.650,00	
Gebühren Anmietung Flächen	psch		3,75	4,95	5,95	
7 000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung						

1 **Gewerk** mit Standardnummerierung, z.B. „000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung“

2 **Titel**, z.B. „Vorbereitende Arbeiten“

3 **Kurztext** der Leistungsposition, begrenzt auf 80 Zeichen

4 **Einheit**, abgekürzt

Die Einheiten und ihre Abkürzungen für die Position entnehmen Sie bitte dem Abkürzungsverzeichnis.

5 **Zeitwert** in Stunde/Person

Die angegebenen Zeitwerte sind Erfahrungsmittelwerte mit unterschiedlichen Kalkulationsanteilen für die Zeitplanung.

Besonders Positionen, die dem Bieter die Auswahl bestimmter Baustoffe freistellen (z.B. bei Mauerwerk), können erhebliche Abweichungen aufweisen.

Wenn Sie die Zeitwerte entsprechend Ihren Bedürfnissen ändern, so beachten Sie bitte ergänzend zu den o.g. Punkten die Randbedingungen hierfür:

- Materialart
 - Arbeitskräfteeinsatz
 - Maschineneinsatz
 - eingesetzte Technologie
- ⑥ **„Von-mittel-bis“-Baupreise** in EURO als Nettopreise; nach VOB inkl. Lohn und Material
- ⑦ **Fußzeile** mit Gewerk und Seitenzahl als Suchhilfe beim Blättern

Wir erheben mit diesem Nachschlagewerk keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist vielmehr ein Hilfsmittel für die tägliche Arbeit. Als solches kann es ingenieurmäßiges Denken nicht ersetzen und dem Nutzer die Verantwortung für die Kostenermittlung nicht abnehmen.

Die Preise dürfen nicht als wettbewerbsbeschränkende Preisempfehlung benutzt werden!

SIRADOS-Ortsfaktoren

Ermittlung der Ortsfaktoren

Mit den überarbeiteten SIRADOS-Ortsfaktoren für Städte und Landkreise für 2022 haben alle am Bau Beteiligten die Möglichkeit, die SIRADOS Baupreise wieder an das regionale Baupreisniveau anzupassen.

Die Baupreisfaktoren sind das Ergebnis von Berechnungen, die statistisch erhobene Marktdaten und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im Zusammenhang bewerten.

Quelle dieser Berechnungen sind amtliche Bekanntmachungen von Bund und Ländern (destatis; https://www.destatis.de/DE/Service/Impressum/_inhalt.html) sowie speziellen Kennziffern aus Erhebungen nationaler Wirtschaftsindikatoren (Michael Bauer Research GmbH, Fürther Straße 27, D-90429 Nürnberg). U.a. werden als Kennziffern ab den SIRADOS-Ortsfaktoren 2022 die Baupreisindizes des Basisjahrs 2015 eingesetzt.


Die SIRADOS-Faktoren für Landkreise und Bundesländer aggregieren sich jeweils aus den SIRADOS-Ortsfaktoren.

Übersicht über die SIRADOS-Bundeslandfaktoren

Bundesland	Bundeslandfaktor
Baden-Württemberg	1,024
Bayern	1,062
Berlin	1,174
Brandenburg	0,979
Bremen	1,021
Hamburg	1,128
Hessen	1,015
Mecklenburg-Vorpommern	0,897
Niedersachsen	0,972
Nordrhein-Westfalen	1,003
Rheinland-Pfalz	0,985
Saarland	0,948
Sachsen	0,998
Sachsen-Anhalt	0,958
Schleswig-Holstein	1,000
Thüringen	0,958



Legende



Die Ortsfaktoren in den einzelnen Bundesländern

Baden-Württemberg		Faktor
Allgemeiner Bundeslandfaktor		1,024
Kreisfreie Städte	PLZ	Faktor
Baden-Baden	76530–76534	1,051
Freiburg im Breisgau	79098–79117	1,025
Heidelberg	69115–69126	1,004
Heilbronn	74072–74081	1,079
Karlsruhe	76131–76229	1,050
Mannheim	68159–68309	1,033
Pforzheim	75172–75181	0,992
Stuttgart, Landeshauptstadt	70173–70619	1,103
Ulm	89073–89231	1,034
Landkreise		Faktor
Alb-Donau-Kreis		1,007
Biberach		1,014
Bodenseekreis		1,041
Böblingen		1,032
Breisgau-Hochschwarzwald		1,011
Calw		1,007
Emmendingen		1,005
Enzkreis		1,019
Esslingen		1,032
Freudenstadt		1,004
Göppingen		1,008
Heidenheim		1,000
Heilbronn		1,020
Hohenlohekreis		1,009

Abkürzungsverzeichnis

Einheiten

°	=	Grad
°C	=	Grad Celsius
cm	=	Zentimeter
cm ²	=	Quadratcentimeter
cm ³	=	Kubikcentimeter
d	=	Tag
dB	=	Dezibel
dm ³	=	Kubikdezimeter
g / m ²	=	Gramm pro Quadratmeter
h	=	Stunde
Hz	=	Hertz
kg	=	Kilogramm
kg / m	=	Kilogramm pro Meter
kg / m ²	=	Kilogramm pro Quadratmeter
kg / m ³	=	Kilogramm pro Kubikmeter
km	=	Kilometer
kN	=	Kilonewton
kN / m	=	Kilonewton pro Meter
kN / m ²	=	Kilonewton pro Quadratmeter
kNm/m	=	Kilonewtonmeter pro Meter
kPa	=	Kilopascal
kW	=	Kilowatt
kWh	=	Kilowattstunden
l	=	Liter
m	=	Meter
m/sec	=	Meter pro Sekunde
m ²	=	Quadratmeter
m ² K/W	=	Quadratmeter × Kelvin pro Watt
m ² Mt	=	Quadratmeter × Monat
m ² Wo	=	Quadratmeter × Woche
m ³	=	Kubikmeter
m ³ Mt	=	Kubikmeter × Monat
m ³ uR	=	Kubikmeter umbauter Raum

m ³ Wo	=	Kubikmeter × Woche
md	=	Meter × Tage
ml/m ²	=	Milliliter pro Quadratmeter
mm	=	Millimeter
mMt	=	Meter × Monat
MN/m ²	=	Meganewton pro Quadratmeter
MPa	=	Megapascal
Mt	=	Monat
mWo	=	Meter × Woche
my	=	Mikrometer
N/mm ²	=	Newton pro Quadratmillimeter
Pa	=	Pascal
psch	=	pauschal
s/m ²	=	Sekunde pro Quadratmeter
St	=	Stück
St/J	=	Stück pro Jahr
St/m ²	=	Stück pro Quadratmeter
Std	=	Stück × Tag
Sth	=	Stück × Stunde
StMt	=	Stück × Monat
StWo	=	Stück × Woche
t	=	Tonne
t/m ³	=	Tonne pro Kubikmeter
tm	=	Tonne × Meter
tMt	=	Tonne × Monat
V	=	Volt
W/(m ² K)	=	Watt pro Quadratmeter und Kelvin
W/(mK)	=	Watt pro Meter und Kelvin
Wo	=	Woche

Kurzbezeichnungen

KG	=	Kostengruppe nach DIN 276
ME	=	Mengeneinheit
EP	=	Einheitspreis

Abkürzungen

A	
a	= Abstand
A.P.	= Aufputz
A.-Putz	= Akustikputz
A.-Tür	= Außentür
Abd(i).	= Abdichtung
abg.(eh.)	= abgehängt
Abwickl.	= Abwicklung
AF	= Außenfläche
AFDD	= Brandschutzschalter/Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
Ag	= Arbeitsgang
AG	= Auftraggeber
Ah	= Amperestunde
AH	= Ahorn
AIV-F	= Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
AIV-B	= Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, bahnenförmige Abdichtungsstoffe
AL/Al	= Aluminium
all.(s)	= alleine/allseitig
alls.	= allseitig
altdt.	= altdeutsch
AluHo	= Aluminium/Holz
AN	= Auftragnehmer
Ao	= Anfangsort
AP	= Aufputz
APTK	= Äthylen-Propylen-Terpolymer-Kautschuk
APZ	= Abschlusspunkt Zählerplatz
Arb.gerüst	= Arbeitsgerüst
AS	= Gussasphaltestrich
aufg.	= aufgehend (z.B. Bauteile)
aufst.	= aufsteigend

Inhaltsverzeichnis

Seite

300	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	6
301	Gerüstarbeiten	18
302	Erdarbeiten	23
303	Landschaftsbauarbeiten	26
309	Entwässerungskanalarbeiten	29
310	Dränarbeiten	34
311	Abscheider- und Kleinkläranlagen	36
312	Mauerarbeiten	38
	312.1 Renovierung, Instandsetzung	38
	312.2 Trockenlegung erdberührter Bauteile	75
313	Betonarbeiten	80
	313.1 Renovierung, Instandsetzung	80
	313.2 Betonerhaltung	87
	313.3 Fugensanierung	99
314	Natur-/Betonwerksteinarbeiten	108
	314.1 Naturwerksteinarbeiten, außen	108
	314.2 Naturwerkstein, innen	111
	314.3 Konservieren, Restaurieren, Ergänzen	112
	314.4 Steinmetzarbeiten, Massivarbeiten	113
	314.6 Betonwerksteinarbeiten, außen	115

	314.7	Betonwerksteinarbeiten, innen	116
	314.8	Konservieren, Restaurieren, Ergänzen, Betonwerkstein	117
316		Zimmer- und Holzbauarbeiten	118
	316.1	Renovierung, Instandsetzung	118
	316.2	Holzschutzarbeiten	131
	316.3	Rekonstruktion	135
	316.4	Wärmedämmung, nachträglich	137
318		Abdichtungsarbeiten	141
320		Dachdeckungsarbeiten	145
	320.1	Dachdeckung	145
	320.5	Vogelschutzmaßnahmen	155
	320.7	Asbestzementsanierung	156
321		Dachabdichtungsarbeiten	162
322		Klempnerarbeiten	167
	322.1	Demontage/Abbruch	167
	322.2	Entwässerung	169
	322.4	Verblechungen	171
	322.6	Metalldeckung, Fassadenbekleidung	173
323		Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	174
	323.1	Putzarbeiten	174
	323.2	Stuckarbeiten	184
	323.3	Wärmedämm-Verbundsysteme	190

324	Fliesen- und Plattenarbeiten	194
325	Estricharbeiten	199
	325.1 Estriche, mineralische Bindemittel	199
	325.2 Asphaltestriche	205
326	Fenster, Außentüren	206
327	Tischlerarbeiten	208
	327.1 Fenster und Fenstertüren	208
	327.2 Türen und Tore	210
	327.3 Trennwände	214
	327.4 Treppenanlagen	214
	327.5 Schaufensteranlagen	214
	327.6 Allgemeine Tischlerarbeiten	215
	327.9 Kirchenbänke	215
328	Parkett- und Holzpflasterarbeiten	216
329	Beschlagarbeiten	220
330	Rollladenarbeiten, Sonnenschutz	221
331	Metallbauarbeiten	224
	331.1 Schlosserarbeiten/Fenster	224
	331.2 Stahltreppen, -geländer	224
	331.3 Metallblechtüren, -tore	224
	331.4 Rekonstruktion	225
	331.5 Metallfassadenbau	227

332	Verglasungsarbeiten	228
334	Maler- und Lackierarbeiten	232
335	Korrosionsschutzarbeiten	241
336	Bodenbelagarbeiten	242
337	Tapezierarbeiten	246
339	Trockenbauarbeiten	249
	339.1 Decken, Dachschrägen	249
	339.2 Wände	251
	339.3 Innendämmungen	253
	339.5 Trockenunter- und Systemböden	257
340	Wärmeerzeuger, zentrale Einrichtungen	259
341	Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	266
342	Gas-, Wasserinstallation - Leitungen, Armaturen	277
344	Abwasserinstallation - Leitungen, Abläufe	281
345	GWA - Einrichtung, Sanitärausstattung	285
	345.1 Sanitärausstattung, Einrichtungsgegenstände	285
	345.2 Sanitärausstattung, medizinischer Bereich	291
346	GWA - Betriebseinrichtung	292
347	Dämmarbeiten - betriebstechnische Anlagen	294
	347.1 Dämmarbeiten, Sanitär	294
	347.2 Dämmarbeiten, Heizung	295
349	Feuerlöschanlagen und -geräte	296

350	Blitzschutz-, Erdungsanlagen, ÜS-Schutz	297
353	Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme	298
	353.1 Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme	298
	353.2 Photovoltaik	300
354	Niederspannungsanlagen – Verteilersysteme - Einbaugeräte	302
358	Leuchten und Lampen	304
359	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	306
360	Elektroakustische Anlagen - Sprechanlagen	307
361	Kommunikationsnetze	308
363	Gefahrmeldeanlagen	310
369	Aufzüge, Parksysteme, Fahrtreppen	312
	369.1 Aufzugsanlagen	312
	369.2 Parksysteme	312
375	Raumlufttechnische Anlagen	313
380	Straßen, Wege, Plätze	317
384	Abbruch- und Rückbauarbeiten	321
398	Winterbau-Schutzmaßnahmen	374

300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Kranstandfläche einrichten, Kies-Schotter	m ²	0,400	24,55	30,25	37,50
Standfläche, Betonplatten einrichten	m ²	0,700	62,00	85,00	110,00
Geschosstreppe, Holz, abstützen	m	0,600	26,00	35,55	44,75
Geschossdecke, Holz, abstützen	m ²	0,600	24,25	33,50	39,00
Dachschräge abstützen	m ²	0,700	31,00	39,50	44,50
Balkon, Holz, abstützen	m ²	0,600	29,50	39,00	45,00
Wand, Mauerwerk, abstützen	m ²	0,700	21,25	35,50	49,50
Wand, Beton, abstützen	m ²	0,750	30,00	40,25	46,00
Festverglasung abstützen	m ²	0,800	31,15	43,55	51,25
Außenwandbekleidung abstützen	m ²	0,900	37,30	51,00	58,00
Untergrund vorbereiten, Baustelleneinrichtung	m ²	0,350	17,00	23,75	28,35
Abnahme, Baustelleneinrichtung	psch		297,00	384,00	450,00
Kleinbaustelle einrichten	psch		450,00	725,00	975,00
Kleinbaustelleneinrichtung vorhalten	StWo		33,00	49,40	65,80
Bautafeln	E	h	von	mittel	bis
Bautafel-Grundgerüst, 2,00/3,00 m	St	10,000	420,25	879,00	1.450,00
Bautafel-Grundgerüst, 6,00/2,00 m	St	12,000	673,00	1.295,00	1.895,00
Bautafel, Firmenleiste	St	0,400	59,00	103,00	140,00
Bautafel komplett, 6,00/3,00 m	St	10,000	2.801,00	3.750,00	4.750,00
Hinweisschild, 1,00/1,00 m	St	0,750	109,00	145,00	186,00

Medienversorgung	E	h	von	mittel	bis
Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung	St	2,300	190,00	355,00	675,50
Bauwasseranschluss, Hydrant, stationär	St	2,750	299,00	595,00	975,00
Wasserverteiler, 3 Anschlüsse	StMt	0,450	18,25	23,75	27,85
Wasserverteiler, 3 Anschlüsse, vor- / unterhalten	StWo		2,05	2,65	3,45
Wasserschlauch, 20 m, mit Absperrventil	StWo	0,200	7,15	9,85	11,25
Wasserschlauch, 20 m, vor- / unterhalten	StWo		0,88	1,50	2,15
Baustromverteiler, mobil	StMt	1,000	68,15	89,75	101,25
Baustromverteiler, mobil, vor- / unterhalten	StWo		12,30	15,35	17,25
Baustromleuchte, 5 m Kabel	StMt		10,40	13,60	17,60
Baustromleuchte vor- / unterhalten	StWo		0,98	1,50	2,15
Metallstütze mit Galgen	StMt		94,70	125,00	147,00
Metallstütze mit Galgen, vorhalten	StMt		9,50	14,70	18,90
Unterkünfte, Container	E	h	von	mittel	bis
Bürocontainer, 15 m ² , Auftraggeber	St	10,000	835,00	1.040,00	1.495,00
Bürocontainer, 15 m ² , Vor- und Unterhalt	StMt		149,90	346,75	567,00
WC-Kabine aufstellen, unterhalten	StWo	0,950	135,75	188,90	396,50
Materialcontainer, 14 m ³ , aufstellen, entfernen	St	1,500	130,00	172,00	202,00
Materialcontainer, 14 m ³ , vorhalten, unterhalten	StMt		28,90	34,20	47,00
Materialcontainer, 17 m ³ , aufstellen, entfernen	St	1,700	166,00	219,00	275,00
Materialcontainer, 17 m ³ , vorhalten, unterhalten	StMt		34,40	43,00	57,90
Sicherheits-Container, 2,3 m ³ , aufstellen, entfernen	St	0,600	68,15	81,75	105,15
Sicherheits-Container, 2,3 m ³ , vorhalten	StWo		10,20	13,00	15,70
Sicherheits-Container, 3,2 m ³ , aufstellen, entfernen	St	0,700	70,70	87,50	106,00
Sicherheits-Container, 3,2 m ³ , vorhalten	StWo		10,90	14,10	16,80

312 Mauerarbeiten

312.1 Renovierung, Instandsetzung

Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Kellerfußboden, Rollschicht, ausbauen, Wiederverwendung	m ²	0,500	22,05	26,85	32,70
Kellerfußboden, Klinker, ausbauen, Wiederverwendung	m ²	0,500	19,05	25,35	30,55
Kellerfußboden reinigen, Ziegel	m ²	0,250	9,65	11,80	13,95
Kellerfußboden reinigen, Spaltklinker	m ²	0,230	8,90	10,65	13,35
Kellerfußboden reinigen, Naturstein	m ²	0,280	9,95	13,00	16,20
Kellerfußboden reinigen, Kunststein, Terrazzo	m ²	0,370	14,95	19,00	21,75
Kellerfußboden reinigen, Fliesen	m ²	0,250	12,80	14,95	18,70
Ziegelpflaster ausbauen, Außenbereich	m ²	0,300	16,50	20,10	23,05
Reinigen, Ziegelfassade	m ²	0,080	4,35	5,50	6,85
Reinigen, Klinkerfassade	m ²	0,200	9,25	11,60	13,55
Reinigen, Paste, Verblendmauerwerk	m ²	0,300	18,85	23,90	29,85
Reinigen, Druckwasserstrahlen, Klinkermauerwerk	m ²	0,150	7,65	9,75	12,15
Reinigen, Druckwasserstrahlen, Natursteinmauerwerk	m ²	0,108	5,40	7,25	9,05
Reinigen, Trockenstrahlen, Natursteinfassade	m ²	0,300	16,85	22,45	26,05
Ausblühungen entfernen, Putzfassade	m ²	0,800	55,85	63,35	70,60
Abstemmen, begradigen Gesims	m	0,400	17,30	21,40	26,80
Abstemmen, Mauerwerksschicht auskragend, Fassade	m	0,600	23,80	30,55	36,20
Abstemmen, Fensterbank auskragend	m	0,220	9,65	11,50	13,20
Abstemmen, Mauerwerk unter Fensterbank	m	0,100	4,70	5,55	6,50
Leibung für Fenster, nachträglich	m	0,073	3,25	4,15	4,80

Schacht gemauert, Keller, ausbauen, entsorgen	m ³	2,500	108,70	136,40	158,40
Schachtabdeckung, Stahlblech, ausbauen	m ²	0,750	38,15	46,85	54,75
Schachtabdeckung, Beton, ausbauen	m ²	0,700	35,55	41,30	47,45
Demontage	E	h	von	mittel	bis
Rollladen-Gurtwickler ausbauen	St	0,250	11,60	14,25	17,65
Trennwand, HWL-Platte, abbrechen, 12 cm	m ²	0,240	12,30	14,60	17,65
Gewände, Naturstein, ausbauen	m	0,650	30,45	37,20	46,50
Schlussstein ausbauen	m	1,500	62,65	73,80	80,75
Gesims, Naturstein auskragend, ausbauen	m	0,800	35,45	44,30	48,50
Kugel, Naturstein, d=< 30 cm, ausbauen	m	0,550	25,85	29,95	37,10
Fenstergitter, Metall, ausbauen	m ²	0,350	16,35	21,80	23,05
Fensterbank, Metall, ausbauen	m	0,180	8,85	11,80	13,95
Lichtschachtgitter mit Rahmen, < 1,0 m ² ausbauen, entsorgen	St	0,250	11,20	14,95	18,70
Lichtgitterrost ausbauen, Höhe 25 mm	m ²	0,100	4,50	5,90	6,80
Fußabstreifer mit Bodenwanne ausbauen, < 0,5 m ²	St	0,470	22,85	29,20	33,10
Zählerkasten ausbauen	St	0,700	31,35	39,05	46,00
Klingel-/Wechselsprechanlage ausbauen	St	0,350	19,50	23,35	29,20
Elt-Unterverteilung ausbauen	St	0,354	17,65	22,65	28,30
Abbrucharbeiten allgemein	E	h	von	mittel	bis
Fachwerksausfachung, Lehmstakenfüllung, abbrechen	m ²	0,450	19,25	23,90	29,85
Fachwerksausfachung, Mauerwerk, abbrechen	m ²	0,550	22,75	29,45	33,35
Fachwerksausfachung, Mauerwerk, abbrechen, lagern	m ²	0,650	24,60	31,50	34,80
Kachelofen abbrechen	St	2,000	107,70	131,90	164,80

313 Betonarbeiten

313.1 Renovierung, Instandsetzung

Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Bauschutt unter Kellerboden lösen, entsorgen	m ³	2,100	109,50	130,50	145,50
Leerrohr, Kunststoff, unter Bodenplatte, DN 100	m	0,750	39,30	45,00	48,90
Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Kellerlichtschacht, Stahlbeton, abbrechen	St	2,000	148,00	179,50	204,50
Fundamentabbruch, Beton, unbewehrt, ohne Keller	m ³	10,000	504,50	598,50	701,00
Fundament, Stahlbeton, abbrechen	m ³	30,000	1.390,00	1.761,00	1.888,00
Einzelfundament, Keller, abbrechen, entsorgen	m ³	35,000	1.601,00	1.988,00	2.153,00
Einzelfundament außen, abbrechen, entsorgen	m ³	1,000	110,50	145,50	173,50
Ofenfundament bewehrt, abbrechen, entsorgen, Dicke 0,15 m	m ³	12,500	588,00	724,00	862,00
Kellerböden, Stahlbeton, abbrechen	m ³	25,000	1.085,00	1.390,00	1.592,00
Kellerböden, Beton, unbewehrt, abbrechen	m ²	2,000	98,30	114,50	133,30
Kellerfußboden, Beton, unbewehrt, abbrechen, Dicke 20-30 cm	m ²	3,000	152,00	187,50	218,60
Außentreppenstufen, Beton, abbrechen	St	4,000	188,00	217,50	247,00
Kelleraußenwände, Beton, abbrechen	m ³	15,000	700,50	841,00	996,50
Kelleraußenwände, Stahlbeton, abbrechen	m ³	35,000	1.684,00	1.961,00	2.269,00
Balkon, Stahlbeton, abbrechen, bis 3,00/1,50 m	St	8,000	688,50	854,50	1.021,00
Außenwände, Stahlbeton, abbrechen	m ³	30,000	1.415,00	1.611,00	1.917,00
Innenwände, Stahlbeton, abbrechen, bis 15 cm	m ³	28,000	1.394,00	1.613,00	1.852,00

Innenwände, Stahlbeton, abrechen, 15-25 cm	m ³	30,000	1.429,00	1.717,00	1.913,00
Stahlbetonstützen abrechen	m ³	40,000	1.872,00	2.266,00	2.677,00
Stahlbetonstützen abrechen, 24/24 cm	m	2,500	117,50	128,50	151,00
Stahlbetonstützen abrechen, 40/25 cm	m	4,000	193,50	234,00	269,80
Betonbelag, Dachboden, abrechen	m ²	1,250	69,20	72,60	85,20
Geschossdecke, Stahlbeton-Hohldielen, mit Aufbau, abrechen	m ²	7,500	341,00	407,00	478,00
Geschossdecke, Stahlbeton-Hohldielen, ohne Aufbau, abrechen	m ²	3,500	161,00	192,00	225,30
Geschossdecke, Stahlbeton, abrechen	m ³	32,500	1.515,00	1.855,00	2.061,00
Geschossdecke, Stahlbeton, abrechen, mit Aufbau	m ³	30,000	1.397,00	1.661,00	1.938,00
Geschossdecke, Hohlkörpersteine, abrechen	m ³	20,000	986,00	1.195,00	1.385,00
Stürze, Unterzüge, abrechen	m ³	50,000	2.368,00	2.717,00	3.096,00
Stahlbetontreppen abrechen	St	40,000	1.987,00	2.375,00	2.712,00
Betonblockstufen, gerade, abrechen	m	1,550	78,20	93,60	108,00
Betonblockstufen, Keilstufen, abrechen	m	1,650	75,80	90,90	108,30
Baubegleitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Fundament-Verfestigung, Betonschalen	m ²	1,500	78,50	92,50	108,00
Loch in Fundament, Versorgungsleitung, Durchmesser 10 cm, Breite 50 cm	St	0,900	121,50	149,00	172,00
Gründungsbauteile	E	h	von	mittel	bis
Kiesfilterschicht, bis 15 cm	m ²	0,250	14,50	17,80	21,20
Sauberkeitsschicht, Kies/Sand, 5-15 cm, innen	m ²	0,120	8,10	9,80	11,70
Sauberkeitsschicht, C8/10, 5-10 cm, innen	m ²	0,200	16,10	19,50	22,90

316 Zimmer- und Holzbauarbeiten

316.1 Renovierung, Instandsetzung

Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Dachboden entrümpeln, ohne Deponie	m ³	1,500	62,05	71,50	83,85
Wandbekleidung, Holz etc. entfernen	m ²	0,180	8,35	9,55	12,50
Reinigung Sparren	m	0,050	1,85	2,30	2,65
Altholz schleifen	m	0,220	13,30	16,30	19,55
Beschichtung, Fachwerk, mechanisch / chemisch, entfernen	m	0,200	11,25	15,40	19,25
Lagerhölzer auf Fäulnis untersuchen	m	0,350	13,80	18,15	21,65
Balkenköpfe auf Fäulnis untersuchen	St	0,300	12,90	15,40	19,75
Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Untergug Holz, 500-750 cm ² , entfernen	m	0,090	14,20	20,70	22,25
Bauholz entfernen, verschiedene Querschnitte	m	0,250	9,75	12,85	16,00
Dachflächenfenster entfernen	St	1,400	68,85	85,50	96,70
Lichtkuppel entfernen	St	2,000	216,30	262,60	303,10
Gesimskasten demontieren	m	0,250	9,15	14,10	18,90
Ortgangesimse entfernen	m	0,200	8,95	12,30	16,85
Lattung, Sparrenunterseite, ausbauen, entsorgen	m	0,090	4,55	5,90	7,20
Dampfsperre, Sparrenunterseite, ausbauen, entsorgen	m ²	0,050	3,65	4,65	5,80
Dachstuhlhölzer komplett, nur demontieren	m ³	0,750	51,25	65,70	78,70
Dachlattung entfernen, entsorgen	m ²	0,090	3,50	6,30	8,75
Gipsplatten, Dach, ausbauen, entsorgen	m ²	0,320	15,40	19,70	23,20

Dachschalung mit Pappe, entfernen, entsorgen	m ²	0,200	9,70	11,70	17,75
Dachschalung, Pappe, Lattung entfernen	m ²	0,350	13,50	18,25	21,00
Dachschalung, Spanplatte, Teilflächen entfernen, entsorgen	m ²	0,270	22,00	25,20	37,00
Bretter, Fensterleibung, ausbauen, Breite bis 25 cm	m	0,300	11,55	15,40	15,80
Heizungsbekleidung abbrechen, Höhe bis 0,90 m	m	0,400	16,25	20,90	22,30
Außenwandbekleidung, Holz, entfernen	m ²	0,250	12,40	14,30	19,95
Holzglaswände abbrechen	m ²	0,350	20,45	24,15	34,15
Holzvertäfelung ausbauen, entsorgen	m ²	0,190	8,10	11,10	13,50
Wand abbrechen, Metallständer, nicht tragend	m ²	0,300	15,20	18,35	22,70
Brettstapelelement, 200 mm, demontieren, entsorgen, Wand und Decke	m ²	0,220	21,10	27,05	32,45
Holzbalkendecke komplett ausbauen	m ²	0,230	32,70	36,25	43,65
Deckenbekleidung, Holz etc. entfernen	m ²	0,300	14,85	18,90	24,10
Unterdecke, Putzträger/Schalung entfernen	m ²	0,350	22,25	27,80	35,85
Holzwohle-Leichtbauplatten mit Putz entfernen	m ²	0,250	13,05	15,35	19,95
Spanplatten, 25 mm, ausbauen, entsorgen	m ²	0,250	11,90	16,45	19,10
Holzdecke bzw. Gipskartondecke entfernen	m ²	0,250	15,50	19,70	24,50
Schüttung, 10-15 cm, entfernen, Holzbalkendecke	m ²	0,350	16,85	21,30	26,60
Schüttung, 120-180cm, Zellulose, entfernen	m ²	0,090	4,00	5,75	6,15
Schüttung und Bodenabdichtung entfernen	m ²	0,190	10,65	12,60	18,45
Holzboden, Schüttung, Fehlboden, entfernen	m ²	0,550	22,10	30,15	33,50
Belag, Unterboden, Schüttung, entfernen	m ²	0,480	20,70	25,35	33,45
Deckenbalken entfernen	m	0,150	8,65	11,10	16,85
Fußbodenbretter entfernen	m ²	0,180	6,20	9,25	10,40

320 Dachdeckungsarbeiten

320.1 Dachdeckung

Baustelleneinrichtung, Wetterschutz	E	h	von	mittel	bis
Regendichtigkeit Gebäude, Abdeckarbeiten	psch		735,40	856,00	1.025,00
Witterungsschutz mit Plane, Steildach	m ²	0,355	21,40	25,75	30,70
Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Dachboden entrümpeln	m ³	1,500	123,20	157,30	180,10
Kalkverstrich, Dachraum, entfernen	m ²	0,070	3,25	4,05	4,75
Dachfläche, Ziegeldeckung säubern	m ²	0,300	13,55	16,75	20,10
Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Dachdeckung, Pfannen, Ziegel, entfernen	m ²	0,120	7,95	9,55	11,40
Dachdeckung, Betonsteine, entfernen	m ²	0,100	7,05	8,95	10,65
Dachdeckung, Biberschwanz, Plattenziegel entfernen	m ²	0,210	12,85	15,70	18,95
Dachdeckung, Biberschwanz, aufnehmen aussortieren, seitlich lagern	m ²	0,400	16,85	21,00	24,20
Dachziegel aussortieren, lagern	St	0,010	0,40	0,50	0,55
Dachdeckung, Hohlpfannen entfernen, aussortieren, zur Wiederverwendung lagern	m ²	0,350	15,00	19,05	22,45
Dachdeckung, Schiefer, mit Unterkonstruktion entfernen	m ²	0,300	14,30	17,90	21,20
Dachdeckung, Schiefer, entfernen und zur Wiederverwendung seittl. lagern	m ²	0,400	18,65	21,00	25,15

323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

323.1 Putzarbeiten

Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Hohlstellen abschlagen, Innenputz	St	0,240	9,50	11,95	13,85
Putz abschlagen, durchfeuchtet, Wand	m ²	0,350	14,25	18,00	20,25
Putz abschlagen, Innenwand	m ²	0,270	10,65	13,45	15,10
Putz abschlagen, in Schichten, Innenwand	m ²	0,150	5,65	7,15	8,70
Putz abschlagen, kleine Flächen, IW	m ²	0,270	11,25	13,20	16,50
Kalkputz, Großflächen abschlagen, Haftemulsion	m ²	0,320	14,45	16,90	20,25
Kalkputz, Kleinflächen abschlagen, Haftemulsion	m ²	0,350	13,65	17,90	21,10
Putz abschlagen, kleine Flächen, Decke	m ²	0,300	12,45	15,10	17,90
Putz abschlagen, große Flächen, Kalkzement, Decke	m ²	0,270	12,15	14,25	16,70
Putz abschlagen, große Flächen, Gipskalk, Decke	m ²	0,250	11,05	13,25	16,80
Putzträger entfernen, Decke	m ²	0,250	11,75	13,65	17,20
Putz und Schilfrohr und Schalung abschlagen, Decke	m ²	0,300	12,45	15,70	19,15
Pinselputz abschlagen, Kellergewölbe	m ²	0,180	7,15	9,55	10,90
Putz abschlagen, Ziegelmauerwerk, Außenwand	m ²	0,250	9,85	12,45	14,25
Putz abschlagen, Fachwerk freilegen, Außenwand	m ²	0,260	10,85	13,55	14,90
Putz abschlagen und vorbehandeln, große Flächen, Außenwand	m ²	0,200	8,30	10,75	11,95
Putz abschlagen und vorbehandeln, kleine Flächen, Außenwand	m ²	0,270	11,75	13,75	17,20
Putz abschlagen, 2- und 3-lagig, Außenwand	m ²	0,320	13,85	17,00	18,90
Putz abschlagen, Fensterleibung, Außenwand	m	0,200	7,60	9,45	10,40

327 Tischlerarbeiten**327.1 Fenster und Fenstertüren**

Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Fensterbank, Holz, ausbauen, bis 1,40 m	St	0,300	18,20	20,55	25,50
Fensterbank, Holz, ausbauen, 1,40-2,00 m	St	0,350	18,20	23,55	28,65
Fensterbank, Holz, ausbauen, bis 1,50 m	St	0,220	17,30	20,55	25,10
Holzbekleidung, innere Fensterleibung, entfernen	m	0,120	10,45	11,35	13,80
Fensterbänke	E	h	von	mittel	bis
Fensterbank, Fichte, innen, erneuern	St	0,550	46,65	56,80	67,50
Fensterbank, Meranti, innen, erneuern	St	0,550	60,00	71,65	81,65
Fensterläden	E	h	von	mittel	bis
Hirnleiste erneuern, Klappladen, außen	m	0,300	15,15	18,85	23,65
Bretter, gespundet, erneuern, ohne Lichtöffnung	m ²	2,200	102,10	119,30	134,90
Bretter, gespundet, erneuern, mit Lichtöffnung	m ²	2,200	117,20	138,20	153,80
Querleiste erneuern, Klappladen, außen	m	0,300	13,90	20,00	23,65
Holzklappladen mit Rahmen und Füllung, erneuern	St	1,500	131,60	148,50	182,70
Deckleisten erneuern, Klappladen, außen	St	0,300	19,20	22,45	27,00
Jalousiebrettchen erneuern, Klappladen, außen	St	0,450	28,20	34,80	40,80
Lamellenbrett, schräg, erneuern, Klappladen, außen	St	0,400	28,35	35,10	38,85
Riegelschloss, innen befestigen	St	0,320	12,10	15,90	19,90

331 Metallbauarbeiten**331.1 Schlosserarbeiten/Fenster**

Abbruch/Demontage	E	h	von	mittel	bis
Fenstergitter ausbauen	St	0,350	20,40	23,90	30,70
Kellerfenster, Stahl, ausbauen, 750/600 mm	St	0,650	46,10	54,60	63,70
Metall-Fenster ausbauen, bis 2,0 m ²	St	1,200	73,00	83,20	96,50
Fenster, Alu, ausbauen, bis 3,0 m ²	St	1,500	88,30	103,50	122,50
Fensterelement abbrechen, Stahl	St	1,500	89,10	101,50	116,00
Stahlbauteile aller Art abbrechen	kg	0,030	1,20	1,90	2,55

331.2 Stahltreppen, -geländer

Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Handlauf, Stahlrohr, ausbauen	m	0,220	12,80	15,50	18,10
Geländer, Stahl, ausbauen	m	0,300	15,50	19,10	23,85

331.3 Metallblechtüren, -tore

Abbruch/Rückbau	E	h	von	mittel	bis
Stahltür ausbauen, 900/2000 mm	St	1,200	84,30	96,10	114,00
Feuerschutzelement, Tür, ausbauen, bis 1500/2500 mm	St	1,600	95,40	107,00	125,50
Metalltor ausbauen, bis 6 m ²	St	1,800	116,00	139,00	161,65
Stahlumfassungszarge mit Türblatt abbrechen, Maulweite bis 15 cm	St	1,150	59,70	69,50	80,00

339 Trockenbauarbeiten

339.1 Decken, Dachsträgen

Demontage/Abbruch	E	h	von	mittel	bis
Dämmung oberste Geschossdecke ausbauen	m ²	0,120	6,60	7,75	9,30
GK/GF-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Decke	m ²	0,600	27,90	33,85	44,00
Decke abbrechen, Holz	m ²	0,250	12,65	16,40	20,25
Decke abbrechen, Mineralfaserplatten	m ²	0,300	11,85	18,50	21,75
Mineralfaserdecke demontieren, lagern	m ²	0,350	12,05	15,35	18,65
Unterdecke aus	m ²	0,270	16,60	22,75	27,80
Gipskarton/Gipsfaserplatten/Mineralfaserplatten abbrechen					
Aluminium-Lamellendecke demontieren	m ²	0,270	12,60	15,45	18,85
Metallpaneeldecke ausbauen	m ²	0,250	7,15	11,65	15,80
Rabitz-Unterdecke abbrechen	m ²	0,300	12,75	15,45	19,30
Dachgeschossbekleidung, Gipskarton/Gipsfaserplatten, abbrechen	m ²	0,250	11,40	15,70	19,30

341 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen

Flachheizkörper	E	h	von	mittel	bis
Flachheizkörper ausbauen, bis 50 kg	St	0,725	24,95	30,30	35,85
Flachheizkörper ausbauen, 50 bis 100 kg	St	1,087	36,95	45,60	53,95
Flachheizkörper ausbauen, über 100 kg	St	1,450	49,05	60,60	72,50
Flachheizkörper, Zubehör	E	h	von	mittel	bis
Stopfen ausbauen	St	0,087	2,85	3,55	4,25
Entlüftungs- und Entleerventil ausbauen	St	0,072	2,45	3,00	3,60
Radiatoren	E	h	von	mittel	bis
Röhrenradiator ausbauen, bis 50 kg	St	0,797	28,05	33,50	38,50
Röhrenradiator ausbauen, 50 bis 100 kg	St	1,160	39,80	48,80	57,20
Röhrenradiator ausbauen, über 100 kg	St	1,523	52,50	63,80	75,80
Konvektoren	E	h	von	mittel	bis
Konvektor ausbauen, bis 50 kg	St	0,725	24,95	30,30	35,45
Konvektor ausbauen, 50 bis 100 kg	St	1,087	36,95	45,60	53,95
Badheizkörper	E	h	von	mittel	bis
Badheizkörper ausbauen, bis 50 kg	St	0,797	28,05	33,50	38,60
Badheizkörper ausbauen, 50 bis 100 kg	St	1,160	39,80	48,80	57,35

380 Straßen, Wege, Plätze

Abbruch / Rückbau	E	h	von	mittel	bis
Ziegelpflaster entfernen, Sockelbereich	m ²	0,200	8,50	10,35	12,10
Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern	m ²	0,150	5,40	6,40	7,40
Betonsteinpflaster ausbauen, beseitigen	m ²	0,300	11,50	13,90	16,60
Bitumensplittbelag entfernen, d=bis 10 cm	m ²	0,120	7,80	9,60	11,40
Mosaikpflaster aufnehmen, lagern	m ²	0,160	5,95	7,05	8,20
Betonfläche aufbrechen, d=20 cm	m ²	0,180	10,90	13,00	15,20
Plattenbelag ausbauen, Geh- / Radweg	m ²	0,120	4,60	5,30	6,10
Bordstein, Natur, ausbauen	m	0,130	5,20	6,25	7,50
Betonstraße aufnehmen, entsorgen	m ²	0,170	6,40	8,00	9,35
Bitumenbelag einschneiden / abkanten	m	0,150	6,70	8,15	9,40
Bitumenbelag, d=3 bis 5 cm, aufbrechen, Fahrbahn	m ²	0,100	4,55	5,40	6,45
Bitumenbelag / Straßenaufbruch schließen	m ²	0,800	52,50	63,10	72,10
Wegaufbruch, ungebundene Befestigung, aufnehmen	m ²	0,037	1,35	1,65	1,90
Ortbeton, maschinell zertrümmern	m ²	0,050	2,95	3,65	4,10
Natursteinpflaster, Bitumenverguss, ausbauen und entsorgen	m ²	0,140	5,65	6,85	8,20
Entwässerungsrinne mit Rost, in Splitt, ausbauen, h=160 mm	St	0,650	24,90	30,70	36,50
Entwässerungsrinne mit Rost, in Splitt, ausbauen, h=250 mm	St	0,800	32,80	38,70	42,50

384 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten	E	h	von	mittel	bis
Flachdachaufbau, historisch, Abbruch	m ²	0,500	23,40	29,00	35,80
Presskies auf Flachdach abhobeln	m ²	0,180	5,50	7,50	9,70
Dachdeckung, Pfannen, Ziegel, entfernen	m ²	0,120	7,95	9,55	11,40
Dachdeckung, Betonsteine, entfernen	m ²	0,100	7,05	8,95	10,65
Dachdeckung, Biberschwanz, Plattenziegel entfernen	m ²	0,210	8,50	14,00	24,70
Dachziegel aussortieren, lagern	St	0,010	0,32	0,41	0,57
Dachdeckung, Biberschwanz, aufnehmen aussortieren, seitlich lagern	m ²	0,400	12,90	17,70	20,40
Dachdeckung, Schiefer, mit Unterkonstruktion entfernen	m ²	0,300	14,00	17,30	21,00
Dachdeckung, Schiefer, entfernen und zur Wiederverwendung seilt. lagern	m ²	0,400	18,65	21,00	25,15
Dachdeckung, Unterdeckung, Bitumenschindeln, entfernen	m ²	0,180	9,10	11,60	13,15
Dachdeckung, FZ-Doppeldeckung entfernen	m ²	0,120	8,50	11,10	14,20
Deckung, Holzschindel, entfernen	m ²	0,350	16,85	21,00	23,70
First-/Gratziegel entfernen, gemörtelt	m	0,120	5,70	6,75	8,20
Dachlattung entfernen	m ²	0,055	2,25	2,85	3,50
Wandlattung, Holz, entfernen	m ²	0,050	2,30	2,85	3,45
Dachabdichtung, Bitumenbahn, 1-lagig, auf Holzschalung, entfernen	m ²	0,200	9,20	11,50	12,50
Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, auf Holzschalung, entfernen	m ²	0,240	8,10	12,95	15,30



SIRADOS Baupreishandbuch 2022

Altbau

Der Wegweiser durch den Baupreis-Dschungel

Über 35 Jahre Erfahrung in der Auswertung von Angeboten geben Ihnen die nötige Sicherheit beim Erstellen oder Prüfen von Preisangeboten.

Mit diesem Baupreishandbuch treffen Sie schnelle und zuverlässige Preisaussagen auf der Baustelle und im Büro und können vor Ort Ausführungs- und Kostenalternativen vergleichen.

Aktuelle Baupreise, Zeitangaben und Ortsfaktoren für 2022

SIRADOS-Baupreishandbücher enthalten Kurztexte mit aktuellen, marktrecherchierten „Von-mittel-bis“-Baupreisen und Zeitangaben, um Arbeitsleistung und Lohnanteile abschätzen zu können.

Die SIRADOS-Ortsfaktoren für alle Bundesländer und Landkreise unterstützen Sie bei der regionalen Beurteilung der Baupreise.

Aus dem Inhalt

Rohbau, z.B.:

- Gerüstarbeiten
- Erdarbeiten
- Dränarbeiten
- Mauerarbeiten
- Betonarbeiten
- Dachdeckungsarbeiten

Ausbau, z.B.:

- Fenster, Außentüren
- Tischlerarbeiten
- Parkettarbeiten
- Malerarbeiten
- Trockenbauarbeiten

Gebäudetechnik, z.B.:

- Wärmeerzeuger
- Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen
- GWA; Einrichtung, Sanitärausstattung
- Kommunikationsnetze