



SIR▲DOS

Zeitwert-Tabellen

Ausbau

SIR▲DOS Zeitwert-Tabellen

Ausbau

IMPRESSUM

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© 2026 by WEKA Media GmbH & Co. KG

3., komplett überarbeitete Auflage

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Text und Data Mining (§ 44b UrhG und Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2019/790 (DSM-Richtlinie)).

Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nicht gestattet.

Wichtiger Hinweis

Die WEKA Media GmbH & Co. KG ist bemüht, ihre Produkte jeweils nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. Die WEKA Media GmbH & Co. KG gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit bzw. Verwendbarkeit ihrer Produkte zu einem bestimmten Zweck. Die Auswahl der Ware, deren Einsatz und Nutzung fallen ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Kunden.

WEKA Media GmbH & Co. KG

Sitz in Kissing

Registergericht Augsburg

HRA 13940

Persönlich haftende Gesellschafterin:

WEKA Media Beteiligungs-GmbH

Sitz in Kissing

Registergericht Augsburg

HRB 23695

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Jochen Hortschansky

SIRADOS

Eine Marke der

WEKA Media GmbH & Co. KG

Römerstraße 4, 86438 Kissing

Fon 08233 23-4080

Fax 08233 23-7400

service@sirados.de

www.sirados.de

Umschlag geschützt als Geschmacksmuster der

WEKA Media GmbH & Co. KG

Satz: WEKA Media GmbH & Co. KG, Römerstraße 4, 86438 Kissing

Druck: Druckerei & Verlag Steinmeier GmbH & Co. KG,

Gewerbepark 6, 86738 Deiningen

Printed in Germany

ISBN 978-3-8111-0627-7

Sichere Zeitwerte für die kostendeckende Kalkulation!

Sehr geehrter SIRADOS Nutzer,

die Arbeitszeit für Bauleistungen spielt eine entscheidende Rolle bei Ihrer Angebotskalkulation. Wenn Sie Ihre Arbeitszeit nach Erfahrungswerten einschätzen, können Sie auch mal komplett daneben liegen – und das kann teuer werden!

Dieses Handbuch ist eine echte Hilfe für die kostendeckende Kalkulation Ihrer Preise. Mit unseren vorberechneten Zeitwerten vermeiden Sie Unsicherheiten und finanzielle Risiken bei der Berechnung Ihres Lohnanteils.

Außerdem sparen Sie sich Zeit bei Ihrer betrieblichen Kalkulation. Die vorliegenden Zeitwerte sind gewerkeweise nach Neubau und Altbau gegliedert. Das erleichtert die Orientierung und ohne aufwändiges Recherchieren finden Sie schnell den passenden Richtwert für fast jede Leistungsposition.

Die Inhalte unserer SIRADOS Produkte werden unabhängig von Interessen der Industrie oder deren Verbänden zusammengestellt. Die absolute Neutralität und Unbeeinflussbarkeit unserer Datensammlung und Datenerfassung gewährleisten eine objektive und realistische Marktdokumentation.

Ergänzend zum „Ausbau“ möchte ich Sie auf die Zeitwert-Tabellen „Rohbau“ hinweisen und auch auf unsere Kalkulationsdaten auf **live.sirados.de**.

Mit diesem Handbuch „SIRADOS Zeitwert-Tabellen“ gewinnen Sie an Sicherheit bei der Angebotserstellung. Sie sichern Ihre eigenen Erfahrungswerte mit unserem Expertenwissen ab und erhöhen so das Know-how Ihres Unternehmens.

Viel Erfolg!

Kissing, Mai 2026

Ihr



Michael Keck
Produktmanager SIRADOS

Hinweise zur Nutzung

Nur mit realistisch kalkulierten Angeboten erhalten Sie im scharfen Wettbewerb den Auftrag. Ein wichtiger Faktor für die Preisermittlung von Bauleistungen ist der **Lohnanteil** und hierbei der **Zeitbedarf**.

Mit den SIRADOS Zeitwert-Tabellen erhalten Sie **realistische Zeitangaben** für Arbeitsleistungen von Teilleistungspositionen. Um das Zuordnen zu unseren Daten zu erleichtern, haben wir die **Originalkurztexte der Leistungspositionen** verwendet. Das kann natürlich zu Wiederholungen von Zeitansätzen bei vergleichbaren Positionen mit gleicher Arbeitsleistung führen, ist aber aus den vorliegenden Gründen kein Versehen.

Die seit nunmehr über 30 Jahren existierende Baupreisdokumentation von SIRADOS ist eine **verlässliche Grundlage, die Zeitansätze und Preisanteile praxisgerecht herzuleiten**. Die Zeitwerte bieten Ihnen eine gute Orientierung bei der Angebotskalkulation und Aufwandseinschätzung. Eine projekt-bezogene Arbeitszeitermittlung, insbesondere bei den Leitpositionen, ist aber notwendig und kann nur situationsbezogen erfolgen.

Die **SIRADOS Kalkulationsdaten** orientieren sich am Mittelwert der Baupreis-dokumentation und schlüsseln die Leistungen in die Preisanteile für Lohn, Gerät und Material auf. Die vorhandenen Zeitwerte sind für die Bauzeiten- und Ressourcenplanung sowie für die Kalkulation einsetzbar. Verknüpft mit einem aktuellen Mittellohn pro Gewerk dienen sie als praxisnahe Berechnungsgrundlage für den Lohnanteil.

Die **„SIRADOS Baupreise und Ausschreibungstexte“** werden durch die SIRADOS Redaktion einmal im Jahr komplett überarbeitet und der Baukostenentwicklung angepasst. Für die Datenerhebung stellen bundesweit Architekturbüros die Ausschreibungen und Preisspiegel verschiedenster Bauprojekte zur Verfügung. Die Auswertungen ergeben ein regional unterschiedliches Bild. Dieses dokumentieren wir durch ein marktübliches Niveau als „Von-mittel-bis-Baupreise“. Alle Preise weisen wir als Nettopreise aus.

Wir erheben mit diesem Fachbuch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist vielmehr ein **Hilfsmittel für die tägliche Arbeit**. Als solches kann es unternehmerisches Denken nicht ersetzen und dem Nutzer die **Verantwortung der Angebotserstellung** und **eigenen Zeiteinschätzung** nicht abnehmen.

Autorenverzeichnis

Franz Dam

Markus Sandner

Holger König

Wolfgang Mandl

Schütt.	=	Schüttung
Schw.	=	Schwimmflügel
schwimm.	=	schwimmend
SD	=	Wasserdampfdiffusions-Widerstandswert
Segm.	=	Segment
senkr.	=	senkrecht
Setzh.	=	Setzholz
Sigma	=	Mauerwerksdruckspannung
SiGe	=	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
SLW	=	Straßenlastwert
SML	=	Gussrohr aus Super-Metallit
SOB	=	Schnecken-Ortbeton-Bohrpfähle
Spr.	=	Sprosse(n)
SR	=	Kunstharzestrich
St	=	Stahl/Stein
Stb	=	Stahlbeton
Steinz.	=	Steinzeugrohre
StH	=	Stammhöhe
StU	=	Stammumfang/cm
StVO	=	Straßen-Verkehrs-Ordnung
STZ	=	Stahlzarge
SVE	=	Steckverbindung für Gussrohre im Erdreich
SW	=	Schlüsselweite/Seitenwand
syn./synth.	=	synthetisch
SZR	=	Scheibenzwischenraum

T

t	=	Tiefe
T	=	Flanschstück mit Flansch-Stutzen
TA	=	Tanne
temp.	=	temperiert
Ti	=	Titan
Ti-Zn	=	Titan-Zink(blech)
TOK-Band	=	Fugenband (schmelzbare Haftbrücke)
Tr.	=	Triebe
TSD	=	Trittschalldämmung
TSG	=	Tarifsteuergerät
TT	=	Kreuzstück
Türbl.	=	Türblende
TVT	=	Technische Vorschriften Tiefbau

U

U	=	Umfang
U.P.	=	Unterputz
üb.	=	über
UD	=	U-förmiges Stahlblechprofil in Decken
UDR	=	Unterdruck

Uf	=	Wärmedurchgangskoeffizient für Fensterrahmen
Ug	=	Wärmedurchgangskoeffizient für Fensterglas
UK	=	Unterkonstruktion
UL	=	Umluft
Um	=	Mittlere Holzfeuchte
umh.	=	umhüllt
unbew.	=	unbewehrt
Untergr.	=	Untergrund
unters.	=	untersuchen
UV	=	Ultraviolett
UVP	=	Umweltverträglichkeitsprüfung
UW	=	U-förmiges Stahlblechprofil in Wänden
UZ	=	Umfassungszarge

V

V	=	Vorsatz
Vari.	=	Variation
Vbl	=	Vollblockstein
verbl.	=	verblechen
verd.	=	verdichten
Verf.	=	verfüllen, Verfüllung
Vergl.	=	Verglasung
vers.	=	versiegeln/versiegelt
verschm.	=	verschmutzt
verstr.	=	verstreichen
verz.	=	verzinkt
VHF	=	Vorhangfassade
VIP	=	Vakuum-Isolations-Paneel
VMZ	=	Vollmauerziegel
vorh.	=	vorhalten
VS	=	Verbundsystem
VSG	=	Verbund-Sicherheitsglas

W

W	=	wärmedämmend
Wa	=	Wand/Wandkonstruktion
waschbest.	=	waschbeständig
wasserabw.	=	wasserabweisend
WD	=	Wärmedämmung
WDVS	=	Wärmedämm-Verbundsystem
WE	=	Wohnungseingangs- .../Wohneinheit
WF	=	Holzfasern
WLG	=	Wärmeleitgruppe
WRG	=	Wärmerückgewinnung
wu	=	wasserundurchlässig
WW	=	Holzwohle
WW	=	Warmwasser

Inhaltsübersicht

001 Gerüstarbeiten	24
014 Naturwerksteinarbeiten	31
015 Betonwerksteinarbeiten	43
018 Abdichtungsarbeiten	48
023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	51
024 Fliesen- und Plattenarbeiten	73
025 Estricharbeiten	81
026 Fenster, Fenstertüren	95
027 Tischlerarbeiten	105
028 Parkett- und Holzpflasterarbeiten	116
029 Beschlagarbeiten	124
030 Rollladenarbeiten, Sonnenschutz	128
032 Verglasungsarbeiten	132
034 Maler- und Lackierarbeiten	138
036 Bodenbelagarbeiten	154
037 Tapezierarbeiten	165
039 Trockenbauarbeiten	167
313 Betonarbeiten	203
314 Natur-/Betonwerksteinarbeiten	208
323 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	213
324 Fliesen- und Plattenarbeiten	227
325 Estricharbeiten	229
326 Fenster, Außentüren	234
327 Tischlerarbeiten	236
328 Parkett- und Holzpflasterarbeiten	240
329 Beschlagarbeiten	244
330 Rollladenarbeiten, Sonnenschutz	246
332 Verglasungsarbeiten	247
334 Maler- und Lackierarbeiten	250
336 Bodenbelagarbeiten	257
337 Tapezierarbeiten	262
339 Trockenbauarbeiten	264

001 Gerüstarbeiten

Vorbereitende Arbeiten	E	h	min
Planenabdeckung unter Gerüst	m ²	0,030	1,8
Gerüst, Unterbau begradigen, Planie	m ²	0,070	4,2
Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau, 8 mm, Anbringen	m ²	0,060	3,6
Bautenschutzmatte, Gerüstunterbau, 8 mm, Entfernen	m ²	0,040	2,4
Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm, Anbringen	m ²	0,120	7,2
Lastverteilplatte, Gerüstunterbau, 25 mm, Entfernen	m ²	0,080	4,8

Fassadengerüste	E	h	min
Fassadengerüst, Lastklasse 2, W06, Aufbau	m ²	0,060	3,6
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau	m ²	0,065	3,9
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W09, Aufbau	m ²	0,071	4,3
Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau	m ²	0,082	4,9
Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Aufbau	m ²	0,087	5,2
Fassadengerüst, Lastklasse 6, W09, Aufbau	m ²	0,093	5,6
Fassadengerüst, Lastklasse 2, W06, Abbau	m ²	0,040	2,4
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau	m ²	0,044	2,6
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W09, Abbau	m ²	0,047	2,8
Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Abbau	m ²	0,055	3,3
Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Abbau	m ²	0,058	3,5
Fassadengerüst, Lastklasse 6, W09, Abbau	m ²	0,062	3,7
Fassadengerüst, Lastklasse 2, W06, Umsetzen	m ²	0,090	5,4
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06, Umsetzen	m ²	0,098	5,9
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W09, Umsetzen	m ²	0,106	6,4
Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09, Umsetzen	m ²	0,123	7,4
Fassadengerüst, Lastklasse 5, W09, Umsetzen	m ²	0,131	7,9
Fassadengerüst, Lastklasse 6, W09, Umsetzen	m ²	0,139	8,3
Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Aufbau	m ²	0,098	5,9
Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Abbau	m ²	0,065	3,9
Fassadengerüst, Flachdach, Lastklasse 3, W06, Umsetzen	m ²	0,147	8,8
Fassadengerüst, Steildach, Lastklasse 3, W06, Aufbau	m ²	0,125	7,5
Fassadengerüst, Steildach, Lastklasse 3, W06, Abbau	m ²	0,084	5,0
Fassadengerüst, Steildach, Lastklasse 3, W06, Umsetzen	m ²	0,188	11,3
Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau	m ²	0,082	4,9
Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W09, Aufbau	m ²	0,087	5,2
Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 4, W09, Aufbau	m ²	0,087	5,2

024 Fliesen- und Plattenarbeiten

Vorbereitende Arbeiten	E	h	min
Untergrundvorbereitung, haftvermindernde Verschmutzung entfernen, Boden	m ²	0,040	2,4
Untergrundvorbereitung, Schalölrückstände entfernen, Innenwand	m ²	0,100	6,0
Untergrundvorbereitung, Beton- und Putzüberstände entfernen, Innenwand	m ²	0,040	2,4
Untergrundvorbereitung, Estrich schleifen, Calciumsulfatestrich, Boden	m ²	0,065	3,9
Untergrundvorbereitung, Randdämmstreifen überstehend, entfernen, Boden	m	0,011	0,7
Untergrundvorbereitung, Estrichrisse schließen, 2K-Epoxidharz, Boden	m	0,150	9,0
Trägerplatte, Gipsplatte imprägniert (GKBI), Innenwände	m ²	0,250	15,0
Rohrleitungen verkoffern, XPS, Armierung aus Glasfasergewebe, ca. 15/15 cm	m	0,230	13,8
Rippenstreckmetall, blank	m ²	0,050	3,0

Untergrund ausgleichen	E	h	min
Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand	m ²	0,080	4,8
Untergrund spachteln, Ausgleichsspachtelmasse, 10 mm, Innenwand	m ²	0,100	6,0

Grundierung, Haftgrund	E	h	min
Grundierung, Kunstharz-Dispersion, Gipsplatte (GKB), Innenwand	m ²	0,035	2,1
Grundierung, Kunstharz-Dispersion, Beton, Estrich, Boden	m ²	0,040	2,4
Grundierung, Epoxidharz (2K), Estrich, Boden	m ²	0,070	4,2
Haftbrücke, Innenwand	m ²	0,040	2,4

Fliesenverlegung, Fliesen bauseits	E	h	min
Bodenfliese, Mosaik, 15/15 cm, Fliesen bauseits, verlegen, Boden innen	m ²	0,860	51,6
Bodenfliese, Mosaik, 20/20 cm, Fliesen bauseits, verlegen, Boden innen	m ²	0,720	43,2
Bodenfliese, Mosaik, 30/30 cm, Fliesen bauseits, verlegen, Boden innen	m ²	0,640	38,4

Wandbekleidung, Fliesen/Platten	E	h	min
Wandfliese, keramische Fliese, weiß, 10/10 cm, Innenwand	m ²	1,050	63,0
Wandfliese, keramische Fliese, weiß, 15/15 cm, Innenwand	m ²	0,920	55,2
Wandfliese, keramische Fliese, weiß, 15/20 cm, Innenwand	m ²	0,970	58,2

Gussasphaltestriche (AS)	E	h	min
Gussasphaltestrich auf Trennlage, IC 15, 2x25 mm	m ²	0,400	24,0
Gussasphaltestrich schwimmend, IC 10, 30 mm	m ²	0,250	15,0
Gussasphaltestrich, Verbundestrich, IC 15, 25 mm	m ²	0,250	15,0
Gussasphaltestrich, Verbundestrich, IC 15, 40 mm	m ²	0,320	19,2
Mehr-/Minderstärke 5 mm, Estrich	m ²	0,030	1,8
Randabstellung Gussasphaltestrich	m ²	0,120	7,2
Absandung entfernen, Gussasphaltestrich	m ²	0,013	0,8

Gussasphaltestriche, Gesamtaufbau	E	h	min
Gussasphaltestrich, 25 mm, MW-Trittschalldämmung 15 mm	m ²	0,400	24,0
Gussasphaltestrich, 30 mm, Resolharzdämmung, Perlite, U-Wert < 0,35	m ²	0,350	21,0
Gussasphaltestrich, 30 mm, Resolharzdämmung 20 mm, Perlitedämmung 25 mm	m ²	0,350	21,0
Gussasphaltestrich, 40 mm, Schaumglas, 10 kN	m ²	0,450	27,0
Heizestrichasphalt, S 35 H 20, MW-Trittschalldämmung 30 mm, WF-Dämmung 20 mm	m ²	0,450	27,0
Gussasphaltestrich, Parkdeck, Gesamtaufbau	m ²	0,400	24,0

Bitumenemulsionsestriche	E	h	min
Bitumenemulsions-Estrich, 10 mm, glätten	m ²	0,200	12,0
Bitumenemulsions-Estrich, 20 mm, glätten	m ²	0,270	16,2
Bitumenemulsions-Estrich, 20 mm, Gefälle	m ²	0,200	12,0

Fugen	E	h	min
Fugen schneiden, Gussasphaltestrich	m	0,090	5,4
Fugen verfüllen, Gussasphaltestrich	m	0,090	5,4
Arbeitsfuge replastifizieren, Gussasphaltestrich	m	0,100	6,0
Arbeitsfuge mit Schmelzband, Gussasphaltestrich	m	0,070	4,2
Randversiegelung, Gussasphaltestrich	m	0,095	5,7
Randstreifen breit, Gussasphaltestrich	m	0,080	4,8

Sonstige Leistungen	E	h	min
Aussparung für Fußabstreifer	St	0,700	42,0
Aussparung für Bodeneinlauf	St	0,300	18,0

Estrichprofile	E	h	min
Anschlagwinkel, feuerverzinkt, 60/20/5 mm, in Estrich	m	0,300	18,0
Anschlagwinkel, Aluminium, 40/40/2 mm, in Estrich	m	0,180	10,8
Anschlagwinkel, Aluminium, 60/30/4 mm, in Estrich	m	0,150	9,0
Anschlagwinkel, Edelstahl, 40/40/4 mm, in Estrich	m	0,150	9,0

Besondere Leistungen	E	h	min
Parkett, Kleinflächen, bis 2 m ² , Zulage	m ²	0,450	27,0
Parkett, Fries, Zulage	m ²	0,750	45,0
Holzpfasterboden, Aussparung herstellen, bis 0,1 m ²	St	0,400	24,0
Holzpfasterboden, Korkstreifen gepresst 10 mm, Bewegungsfuge	m	0,120	7,2
Fugenverschluss an Sockelleiste	m	0,030	1,8
Rundung Sockelleiste	m	0,060	3,6

Fußmatten/Sauberlaufzonen	E	h	min
Fußmatte, Kokos, 1200/600 mm, 15 mm	St	0,050	3,0
Fußmatte, Kokos, 1900/1350 mm, 18 mm	St	0,100	6,0
Gummi-Wabenmatte, Wabenhöhe 22 mm	m ²	0,100	6,0
Fußmatte, aufrollbar, Alu-Trägerprofil, Textilfaser	St	0,100	6,0
Fußmatte, aufrollbar, Alu-Trägerprofil, Nadelfilz	m ²	0,100	6,0
Fußmatte, aufrollbar, Alu-Trägerprofil/Gummi	m ²	0,100	6,0
Fußmatte, aufrollbar, Kunststoffprofil, Bürsten	m ²	0,100	6,0
Sauberlaufzone, Nadelvlies/Noppenrücken, 8 mm	m ²	0,100	6,0
Sauberlaufzone, Breitrippenmatte, 22 mm	m ²	0,100	6,0
Rollmatte, PVC, 16 mm, 1000/800 mm	St	0,100	6,0
Fußmatte, Außenbereich, PVC, 12 mm, 1000/800 mm	St	0,050	3,0
Winkelrahmen, Aluminium, 25 mm	m	0,100	6,0
Winkelrahmen, Messing, 25 mm	m	0,130	7,8
Winkelrahmen, Edelstahl, 25 mm	m	0,130	7,8
Winkelrahmen, Messing, 1900/1350 mm, 20 mm	St	0,900	54,0
Winkelrahmen, Edelstahl, 1900/1350 mm, 20 mm	St	0,900	54,0
Fußabstreifer, Streckgitter, mit Rahmen, 25 mm	St	0,250	15,0
Fußabstreifer, Gitterrost, mit Rahmen, 20 mm	St	0,250	15,0
Fußabstreiferrahmen, 80/110 cm	St	0,500	30,0
Fußabstreifer mit Gitterrost, 120/60 cm	St	0,600	36,0
Fußabstreifer, Lamellenmatte, 120/60 cm	St	0,600	36,0
Fußabstreiferrahmen, Ablauf, 120/50/8 cm	St	0,600	36,0
Eingangsrost, verzinkter Stahl, 1,15/2,70 m	St	0,250	15,0
Eingangsrost, verzinkter Stahl, 1,15/1,60 m	St	0,250	15,0
Fußabstreifer-System, begehbar, 50/75 cm	St	0,300	18,0
Fußabstreifer-System, begehbar, 50/176 cm	St	0,300	18,0
Treppenbeläge	E	h	min
Textil-Belag, Estrich, Trittstufen, Schnittflor, synthetisch, 28/100 cm	St	0,300	18,0
Textil-Belag, Holz, Trittstufen, Sisal, Winkelschiene	St	0,250	15,0
Linoleum-Belag, Estrich, Treppenpodest, 2,5 mm	m ²	0,300	18,0
Linoleum-Belag, Estrich, Trittstufen, 28/90 cm, 2,5 mm, Kantenschutz	St	0,280	16,8
Linoleum-Belag, Estrich, Trittstufen, 28/130 cm, 2,5 mm, Kantenschutz	St	0,280	16,8
Linoleum-Belag, homogen, Podest, 2,5 mm	m ²	0,330	19,8
Linoleum-Belag, homogen, Estrich, Trittstufen, 28/90 cm, 2,5 mm, Kantenschutz	m ²	0,750	45,0
Kautschuk-Belag, Estrich, Tritt-/Setzstufen als Formteile, 17,5/28/100 cm	St	0,350	21,0
PVC-Belag, Estrich, Tritt-/Setzstufen, 17,5/28/100 cm, homogen, 2 mm	St	0,350	21,0

Doppelboden – Leichtbetonfüllung	E	h	min
Doppelboden, Leichtbeton, Bauhöhe bis 500 mm, Mehrpreis	m ²	0,070	4,2
Rasterträger, eingehängter Doppelboden, Leichtbeton	m ²	0,080	4,8
Rasterträger, verschraubt, 0,3 kN, Doppelboden, Leichtbeton	m ²	0,150	9,0
Wandanschluss, elastisches Band, Doppelboden	m	0,040	2,4
Aussparung, Leichtbeton, bis 100/100 mm, Doppelboden	St	0,220	13,2
Aussparung, Leichtbeton, 100/100-200/200 mm, Doppelboden	St	0,270	16,2
Aussparung, Leichtbeton, bis 100 mm, Doppelboden	St	0,200	12,0
Aussparung, Leichtbeton, 100-200 mm, Doppelboden	St	0,240	14,4

Fugen, Anschlüsse	E	h	min
Fugen schneiden, elastisches Fugenband, Hohlboden	m	0,120	7,2
Bewegungsfugen, Hohlboden	m	0,500	30,0
Wandanschluss, über Rohre, mehrschichtiger Hohlboden	m	0,200	12,0
Wandanschluss, über Rohre, monolithischer Hohlboden	m	0,220	13,2
Anarbeiten Stützen, Hohlboden	St	0,200	12,0
Plattenstreifen unter Wände, Hohlboden	m	0,150	9,0
Anschlusschiene, Hohlboden, Stahl	m	0,100	6,0
Trennschiene, Hohlboden, Edelstahl	m	0,100	6,0
T-Anschluss, Rohrübergang, Hohlboden	m	0,250	15,0
Bodenverstrebung, Bauhöhe bis 500 mm, Doppelboden	St	0,120	7,2
Bodenverstrebung, Bauhöhe 500-1000 mm, Doppelboden	St	0,160	9,6
Auflagerwinkel, Doppelboden	m	0,150	9,0
Frontbekleidung, Bodenabschluss, Spanplatten, Doppelboden	m	0,700	42,0
Wandanschluss mit elastischem Band, Doppelboden	m	0,070	4,2
Stützenanschluss, Doppelboden	St	0,200	12,0

Abschottungen	E	h	min
Abschottung, EI 30, bis 300 mm, Doppelboden	m	0,350	21,0
Abschottung, EI 30, über 300-500 mm, Doppelboden	m	0,400	24,0
Abschottung, EI 90, bis 300 mm, Doppelboden	m	0,600	36,0
Aussparung in Abschottung, Doppelboden	St	0,200	12,0
Abschottung, Stahlblech, Bauhöhe 300 mm, Doppelboden	m	0,350	21,0

Estrich auf Holzkonstruktionen	E	h	min
Vernagelung, Schwalbenschwanz-Platten, Estrich	m ²	0,230	13,8
Aussparung, Schwalbenschwanz-Platten, Estrich	St	0,250	15,0
Magnesia-Estrich auf Holzbalkendecke, 2-schichtig, Trittschalldämmung	m ²	0,350	21,0

Estrich-Sanierung	E	h	min
Estrich, Hohlstellen markieren	m ²	0,040	2,4
Entlüftungsbohrung, 8 mm, Estrich	m ²	0,060	3,6
Estrichinjektion, Pressstelle	St	0,480	28,8
Risse einschneiden, füllen, verdübeln, Estrich	m	0,160	9,6

Fugen	E	h	min
Bewegungsfuge, nachträglich, für Estrich	m	0,180	10,8
Fuge Estrich, nachschneiden, vergießen	m	0,250	15,0
Fuge, Estrich und Oberbelag, schneiden, vergießen	m	0,350	21,0
Bewegungsfuge Estrich, erneuern	m	1,000	60,0
Gebäude-Bewegungsfuge erneuern, Estrich	m	0,750	45,0
Randfuge Instandsetzungsestrich	m	0,120	7,2
Fugenabdichtung Instandsetzungsestrich	m	0,150	9,0
Bewegungsfuge, nachträgliches Schneiden in Estrich	m	0,150	9,0
Bewegungsfuge, Mineralwollstreifen, in Estrich	m	0,060	3,6
Bewegungsfuge, PE-Streifen und Stahlprofil, in Estrich	m	0,200	12,0
Scheinfuge, schneiden, füllen, Kunstharz in Estrich	m	0,120	7,2
Bewegungsfuge, Gummiprofil, in Estrich	m	0,200	12,0
Bewegungsfuge, Edelstahl in Estrich	m	0,700	42,0

Oberflächenbehandlung	E	h	min
Nivellierspachtel, Estrich	m ²	0,120	7,2
Kratzspachtelung, Estrich-Lunker	m ²	0,200	12,0
Grundierung alter Estrich	m ²	0,150	9,0
Beschichtung Estrich, Kunstharz	m ²	0,400	24,0
Abstreuen und Versiegeln, Estrichbeschichtung	m ²	0,250	15,0
Bodenbeschichtung, Balkoninstandsetzung	m ²	0,250	15,0

Einbauteile	E	h	min
Bodenablauf Estrich erneuern	St	1,000	60,0
Mattenrahmen Estrich erneuern	St	0,900	54,0
Trennwinkel in Estrich erneuern	m	0,300	18,0
Anschlagwinkel in Estrich erneuern	m	0,300	18,0
Trennschiene in Estrich erneuern	m	0,300	18,0
Kantenschutzwinkel in Estrich erneuern	m	0,400	24,0

Vorbereitende Arbeiten	E	h	min
Gussasphalt abschleifen, für Neuverlegung	m ²	0,080	4,8

332 Verglasungsarbeiten

Demontage/Abbruch	E	h	min
Isolierverglasung Fenster, 3-fach, ausbauen, Abrechnung nach m ²	m ²	0,350	21,0
Isolierverglasung Fenster, ausbauen, Abrechnung nach m ²	m ²	0,350	21,0
Einscheiben-Verglasung ausbauen	m ²	0,260	15,6
Festverglasung, Thermoscheiben, ausbauen	m ²	0,300	18,0
Kunststoffverglasung ausbauen, Abrechnung nach m ²	m ²	0,300	18,0
Isolierverglasung, Dachverglasung mit Presslatte, ausbauen, Abrechnung nach m ²	m ²	0,370	22,2

Bleiverglasungen	E	h	min
Glasfläche, bleiverglast, aus- und einbauen	m ²	7,500	450,0
Bleiverglasungen, 40 Teile/m ² , Reparatur	m ²	24,000	1440,0
Bleiverglasungen, 80 Teile/m ² , Reparatur	m ²	46,000	2760,0

Fenster	E	h	min
Isolierverglasung, Reparatur, Größe 1,0-1,5 m ² , 4+16+4	m ²	2,300	138,0
Isolierverglasung, Reparatur, Größe 1,5-2,0 m ² , 4+16+4	m ²	2,300	138,0
Isolierverglasung, Reparatur, Größe 1,5-2,0 m ² , 4+16+4+16+4	m ²	2,800	168,0
Floatglas, Reparatur, d = 2 mm, Größe bis 0,25 m ² , Kittfase	St	0,800	48,0
Floatglas, Reparatur, d = 2 mm, Größe bis 0,50 m ² , Kittfase	St	0,900	54,0
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,25 m ² , Kittfase	St	0,800	48,0
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,50 m ² , Kittfase	St	0,900	54,0
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 1,00 m ² , Kittfase	St	1,400	84,0
Floatglas, Reparatur, d = 4 mm, Größe bis 1,00 m ² , Kittfase	St	1,400	84,0
Fensterkitt ausbessern	m	0,150	9,0
Kittfase ölen bzw. lackieren	m	0,150	9,0
Floatglas, Reparatur, d = 2 mm, Größe bis 0,25 m ² , Glasleiste	St	0,850	51,0
Floatglas, Reparatur, d = 2 mm, Größe bis 0,50 m ² , Glasleiste	St	0,950	57,0
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,25 m ² , Glasleiste	St	0,850	51,0
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,50 m ² , Glasleiste	St	0,950	57,0

Fenster	E	h	min
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 1,00 m², Glasleiste	St	1,450	87,0
Floatglas, Reparatur, d = 4 mm, Größe bis 1,00 m², Glasleiste	St	1,450	87,0
Verbundfenster, Dreh-Kipp, 1-flügelig, Reparatur	m²	0,900	54,0
Verbundfenster, Drehkipp-Dreh-Drehkipp, 3-flügelig, Reparatur	St	2,500	150,0

Türen	E	h	min
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,50 m², Glasleiste	St	0,950	57,0
Floatglas, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 1,00 m², Glasleiste	St	1,450	87,0
Walzglas, weiß, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,50 m², Glasleiste	St	0,950	57,0
Walzglas, weiß, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 1,00 m², Glasleiste	St	1,450	87,0
Walzglas, farbig, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,25 m², Glasleiste	St	0,850	51,0
Walzglas, farbig, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 0,50 m², Glasleiste	St	0,950	57,0
Walzglas, farbig, Reparatur, d = 3 mm, Größe bis 1,00 m², Glasleiste	St	1,450	87,0
Innentür, Ornamentglas, Reparatur	St	1,600	96,0
Haustür, Aluminium, Reparatur	St	1,500	90,0
Ladeneingangstür in Holz, Reparatur	St	2,300	138,0

Gewölbte Gläser	E	h	min
Scheiben gewölbt, Reparaturverglasung, Größe 30/30 cm, Kittfase	St	1,050	63,0
Scheiben gewölbt, Reparaturverglasung, Größe 30/40 cm, Kittfase	St	1,200	72,0
Scheiben gewölbt, Reparaturverglasung, Größe 40/40 cm, Kittfase	St	1,300	78,0

Renovierung/Instandsetzung	E	h	min
Fensterkitt ausbessern	m	0,150	9,0
Versiegelung, außen, erneuern	m	0,140	8,4
Verglasung, Floatglas, 3 mm, erneuern	St	0,700	42,0
Verglasung, Flachglas, erneuern	St	0,700	42,0
Verglasung, Ornamentglas, erneuern	St	0,700	42,0
Balkontürverglasung, Floatglas, erneuern	St	0,850	51,0
Ladentürverglasung, Verbundglas, erneuern	St	0,850	51,0
Ladentürverglasung, Isolierverglasung, erneuern	St	1,300	78,0
Oberlicht-Verglasung, Drahtornamentglas, erneuern	St	0,800	48,0
Oberlicht-Verglasung, Drahtornamentglas, geschwungen, erneuern	St	0,850	51,0

SIRADOS Zeitwert-Tabellen

Ausbau

Die Arbeitszeit für Bauleistungen spielt eine entscheidende Rolle bei Ihrer Angebotskalkulation. Wenn Sie Ihre Arbeitszeit nach Erfahrungswerten einschätzen, können Sie auch mal komplett danebenliegen – und das kann teuer werden!

Beseitigen Sie deshalb Unsicherheiten und finanzielle Risiken bei der Berechnung Ihres Lohnanteils. Unsere vorberechneten Zeitwerte sind eine echte Hilfe für die kostendeckende Kalkulation Ihrer Preise.

Sparen Sie sich Zeit bei Ihrer betrieblichen Kalkulation. Ohne aufwendiges Recherchieren finden Sie jetzt schnell den passenden Richtwert für fast jede Leistungsposition.

Gewinnen Sie an Sicherheit bei der Angebotserstellung.

Mit SIRADOS Zeitwert-Tabellen sichern Sie Ihre eigenen Erfahrungswerte mit unserem Expertenwissen ab und erhöhen so das Know-how ihres Unternehmens.

Aus dem Inhalt:

Neubau

- Gerüstarbeiten
- Naturwerksteinarbeiten
- Betonwerksteinarbeiten
- Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
- Fliesen- und Plattenarbeiten
- Estricharbeiten
- Fenster, Außentüren
- Tischlerarbeiten
- Parkett- und Holzpflasterarbeiten
- Beschlagarbeiten
- Rollladenarbeiten, Sonnenschutz
- Verglasungsarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Tapezierarbeiten
- Trockenbauarbeiten

Altbau

- Betonarbeiten
- Natur-/Betonwerksteinarbeiten
- Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme
- Fliesen- und Plattenarbeiten
- Estricharbeiten
- Fenster, Außentüren
- Tischlerarbeiten
- Parkett- und Holzpflasterarbeiten
- Beschlagarbeiten
- Rollladenarbeiten, Sonnenschutz
- Verglasungsarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Tapezierarbeiten
- Trockenbauarbeiten

ISBN 978-3-8111-0627-7



9 783811 106277